



Global Metal Service & Logistic
www.yklglobal.com

KANAROĞLU MADENCİLİK

İlgili : Kamran Bey ve Mehmet Bey
Lokasyon : Bitlis
Konu : 04.04.2018 tarihli Kanaroğlu Madencilik Demir Cevheri Analiz Değerlendirmesi

Parametreler	Analiz Sonuçları (%)		
	Gelen numune	Test 1	Test 2
Fe	60,03	63,1	67,77
SiO2	7,98	5,36	2,56
Al2O3	2,43	1,88	0,71

Değerlendirme;

Tesiste üretilen malzemeden alınan 100 kg'lık numuneler üzerinde 2 aşamalı test uygulanmıştır. Malzeme üzerinde yapılan incelemelerde Malzemenin Manyetik özelliğinin yüksek olması nedeni ile seperatörlerden geçme esnasında malzemenin içine diğer emprütelerin yoğun bir şekilde karıştığı gözlenmiştir. Yapılan ilk test sonucunda kısmen ayıklama yapılmasına rağmen istenilen değerlere ulaşamamıştır. Bunun üzerine yapılan 2. Test sonrası malzeme kabul şartlarını sağlamıştır. İlk test ve 2. Test çalışmalarında şu anda tesiste olmayan 2 adet cihaz kullanılmıştır.

Sonuç;



YKL DEMİR ÇELİK MAK.MAD.NAK.İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ

T Center :+ 90 312 219 73 35-36 /Fax : +90 312 219 73 56

T Branch 970 19 51 F : +90 850 220 04 51

Vat No :981 064 7972 / Ostim -Ankara

info@yklglobal.com-y.unlubas@yklglobal.com--Mb:+90 545 549 27 51

Center : M.Kemal Mah.2157 Sok.EFE Plaza No :13/3 Çankara / Ankara/TURKEY

Branch :Tepe Prime Bussiness Center 14 Floor No : 82 / M.Kemal Mah.Çankaya Ankara / Turkey



2 aşamalı yapılan testler sonrası malzeme satılabilir ürün haline getirilmiştir. Öncelikle tesiste üretilmiş halde hazır bulunan 9.000 ton malzemeden ilk etapta gerekli olan 2.500+ 2.500 ton denemelik malzeme hazırlanacak, Bu çalışmalar esnasında 25.000 + 25.000 ton malzemenin üretilmesi için tesiste gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Yapılacak işler;

1. Yapılan testler ve sonuçları hakkında Kanaroğlu madenciliğin bilgilendirilerek, saha için gerekli olan cihazların maliyet hesaplamasının yapılması ve Kanaroğlu madenciliğin onayının alınması,
2. Sözleşmenin imzalanması,
3. Malzemeyi satılabilir ürün haline getirebilmek için gerekli cihazların imalatı , YKL Global (Sözleşme sonrası 3 hafta)
4. İmal edilecek ekipmanların sahaya nakli ve montajı, Kanaroğlu Madencilik (1 hafta)
5. Üretilen 2.500+ 2.500 ton denemelik malzemenin satışı,
6. Bu malzeme hazırlanması esnasında ilk deneme partisi sonrası ihtiyaç duyulacak 25.000 + 25.000 ton malzemenin üretimi için Kanaroğlu Madencilik gerekli hazırlıkları yapacaktır. (Bu çalışma esnasında YKL global süpervizörleri gerekli teknik desteği verecektir.)

Not; Malzemeyi satılabilir ürün haline getirebilmek için gerekli cihazların imalatına başlanacaktır. YKL Global gerekli olan bu cihazların takribi maliyetini bildirecek. İşin başlangıcında cihazlar için herhangi bir ücret talep etmeyecektir. İlk denemelik malzemenin satılması sonrası cihaz ücretleri YKL Globala ödenecektir.

Proje Sorumlusu :

Ali UÇAR

Email : aucar@yklglobal.com

T : 0532 585 75 76



YKL DEMİR ÇELİK MAK.MAD.NAK.İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ

T Center :+ 90 312 219 73 35-36 /Fax : +90 312 219 73 56

T Branch 970 19 51 F : +90 850 220 04 51

Vat No :981 064 7972 / Ostim -Ankara

info@yklglobal.com-y.unlubas@yklglobal.com--Mb:+90 545 549 27 51

Center : M.Kemal Mah.2157 Sok.EFE Plaza No :13/3 Çankara / Ankara/TURKEY

Branch :Tepe Prime Bussiness Center 14 Floor No : 82 / M.Kemal Mah.Çankaya Ankara / Turkey